WORKSHOP
PAREDE
LUCRATIVA

APOSTILA TÉCNICA

ArtDesign • Excelência é nossa especialidade.

SUMÁRIO

01 O que é papel de parede?
02 Metragem e cálculo de rolos
03 Exemplos de medição
04 Ferramentas e utensílios
05 Clientes e limpeza
06 Remoção
07 Mercado de trabalho e valores (seção separada)

01 O QUE É PAPEL DE PAREDE?

É um revestimento feito à base de celulose, coberto por uma camada de vinil na parte externa, que oferece alta resistência e facilita a limpeza.

O papel de parede tem durabilidade aproximada de 10 a 15 anos, quando instalado e conservado corretamente.

Qual a resistência do papel de parede?

- Aceita limpeza com sabão neutro.
- Resistente à temperatura.
- Praticidade na limpeza geral.

Onde não pode ser instalado?

- Lugares úmidos e com mofo.
- Áreas externas.
- Áreas molhadas.
- Paredes sem acabamento (texturas, grafiatos, reboco e drywall sem acabamento).

Onde pode ser instalado?

- Paredes com bom acabamento, se possível com seladora.
- O papel não remove imperfeições da parede.

NOTA TÉCNICA COMPLEMENTAR — CONDIÇÕES DA SUPERFÍCIE

Antes da aplicação, avalie a estabilidade, a limpeza, a secura e a uniformidade do substrato. Umidade e mofo devem ter a causa tratada antes de qualquer revestimento. A compatibilidade com seladores e preparadores depende do produto e das orientações do fabricante.

02 QUAL A METRAGEM DO PAPEL DE PAREDE?

O rolo de papel de parede mede 10 metros de extensão por 0,53 metro de largura. Essa é a metragem indicada nas anotações para os papéis vinílicos; materiais adesivos ou em tecido podem apresentar outras medidas.

TIPO DE PAPEL	COBERTURA INDICADA
Papel de parede neutro	4 m² por rolo
Estampa geométrica com encaixe	3 m² por rolo (perda por conta dos desenhos)

Como medir os rolos para a parede

Todo espaço onde será colocado papel de parede deve ser medido. A medição segue a seguinte maneira: altura multiplicada pela largura, sempre respeitando o rolo.

EXEMPLO	RESULTADO
2,50 m de largura × 2,50 m de altura	6,25 m² = 2 rolos

Neste exemplo, irá sobrar papel, o que é natural.

ATENÇÃO: Quando houver portas e janelas, orienta-se fazer a medição por inteiro, pois serão necessárias folhas para acabamento.

Em lugares altos, como escadas e casas em grau, a medição deve considerar sempre o pé-direito como referência.

NOTA TÉCNICA COMPLEMENTAR — CÁLCULO DE FAIXAS

A área em m² é uma estimativa inicial. Para comprar material, confira quantas faixas inteiras cabem em cada rolo, a largura útil, a altura com margem de acabamento e o rapport (repetição) do desenho. Não se deve usar somente a área total para garantir a quantidade de rolos.

03 EXEMPLOS DE MEDIÇÃO

Parede inteira

LARGURA	ALTURA	CÁLCULO	ROLOS
3,00 m	2,50 m	3,00 × 2,50 = 7,5 m²	2 rolos

Parede com recortes

Exemplo de parede com janela e portas, conforme o desenho da apostila. A parede é medida por inteiro.

LARGURA	ALTURA	CÁLCULO	ROLOS
5,00 m	3,00 m	5,00 × 3,00 = 15 m²	4 rolos

O desenho original também indica recortes de janela e porta, com uma marcação de 0,60 m e outra de 2,50 m.

Medição de escadas e ambientes altos

LARGURA	PÉ-DIREITO	CÁLCULO	ROLOS
5,00 m	7,00 m	7,00 × 5,00 = 35 m²	9 rolos

Os valores acima reproduzem os exemplos registrados nas anotações. A quantidade efetiva de rolos depende do aproveitamento das faixas e das características do papel.

NOTA TÉCNICA COMPLEMENTAR — CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Registre largura e altura de cada trecho, confira prumo e nível e identifique obstáculos. Em paredes altas e escadas, planeje o acesso seguro antes de medir ou instalar.

04 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

Relação de materiais anotados para a instalação de papel de parede.

FERRAMENTAS	UTENSÍLIOS
Escada	Mesa dobrável
Nível	Estilete largo
Espátula	Estilete fino
Bandeja	Saco de lixo
Pano de chão	Tacha
Espátula de silicone	Lápis
Tesoura	Borracha fina
Avental ou cinto	

Cada item está em texto editável para permitir incluir fotografias, especificações e observações posteriormente.

NOTA TÉCNICA COMPLEMENTAR — SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO

Mantenha lâminas protegidas quando não estiverem em uso, organize cabos e ferramentas para evitar tropeços e utilize escadas em piso estável, seguindo as instruções do equipamento. Selecione espátulas e lâminas compatíveis com o acabamento para evitar danos.

05 CLIENTES E LIMPEZA

Sempre seguir este checklist antes de desenrolar ou instalar:

- Cumprimentar o cliente.
- Verificar os rolos e o lote.

- Verificar se a medição das paredes corresponde à quantidade de rolos.
- Verificar se a parede está limpa e seca para receber o papel.
- Informar ao cliente todas as situações possíveis.
- Explicar sobre a cola, que não mancha e não tem odor.
- Recortar as faixas e numerar os papéis.
- Armar a mesa e organizar as ferramentas.

Remoção

Para a remoção do papel de parede também é preciso técnica.

O papel de parede tem duas camadas:

- 1. Remover a primeira camada a seco.
- 2. Umedecer a segunda camada com água e raspar.

NOTA TÉCNICA COMPLEMENTAR — ATENDIMENTO E REMOÇÃO

Antes de iniciar, confira se todos os rolos são do mesmo lote e verifique a orientação de aplicação do fabricante. Na remoção, teste uma área discreta: nem todo papel é removível em duas camadas, e excesso de água ou raspagem pode danificar gesso, massa ou pintura.

06 MERCADO DE TRABALHO

A instalação do rolo de papel de parede de 10 m × 53 cm normalmente custa em torno de R$ 80 a R$ 130 por rolo.

Um instalador fazendo 2 rolos por dia, durante 15 dias, tem uma média de R$ 3.000 em instalações.

Esse valor é para paredes de até 3,80 m de altura. Lavabos, escadas e pé-direito acima de 4 metros têm valores diferentes, conforme a tabela.

AMBIENTE	VALOR POR ROLO
Paredes convencionais até 3,80 m de altura	R$ 80 a R$ 130
Escadas	R$ 200
Lavabo	R$ 200
Teto	R$ 300

Os valores são os registrados na apostila, não uma cotação atual de mercado.

NOTA TÉCNICA COMPLEMENTAR — FORMAÇÃO DE PREÇO

Para elaborar um orçamento real, considere deslocamento, insumos, preparação, tempo de execução, altura, risco, tributos e margem. O faturamento bruto não equivale ao lucro líquido.